

СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству

ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак»

Т.У. Битугаев

«19» 12 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак»

Е.А. Альпиев

« 20.12 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

привлечение сторонней организации для проведения ППР оборудования ОФ на 2024 год

№ п/п	Наименование статьи	Перечень основных данных и требований
1	Наименование работы	Привлечение сторонней организации, имеющей квалифицированных специалистов для проведения необходимых ремонтных работ в период ежемесячных ППР ОФ (планово-предупредительного ремонта).
2	Основание на выполнение работ	Ежемесячный планово-предупредительный ремонт оборудования ОФ в количестве 48 часов.
3	Сроки выполнения работ и необходимый штат Исполнителя.	По предварительному согласованию, согласно графика ППР оборудования ОФ и внеплановых ремонтных работ. Штат исполнителя должен включать – 8 человек.
4	Наименование оборудования и объем работ.	Фактический объем работ будет планироваться службой ОГМ ОФ и согласовываться с подрядной организации заранее, до начала ежемесячного планового ремонта. Оборудование обогатительной фабрики «Бозымчак», а именно: 1. Шаровые мельницы, марка: MQY 3772 (Китай), в том числе замена основных узлов и резиновой футеровки - 2 единицы. 2. Щековая дробилка, марка: FL Smidth TST – 1200, в том числе замена основных узлов и защитных броней – 1 единицы 3. Конусные дробилки FL Smidth Raptor 300, в том числе замена основных узлов и футеровок чаши и конуса. 4. Флотационное оборудование, марка: BSK-20, BSK-4, - 22 единицы 5. Виброгрохоты, марка: 2YAH1845, 2YKR3060H, ZKR1237H, - 3 единицы. 6. Сгуститель, марка: NXZ-9, ИЗТМ-9, NXZ-24, - 3 единицы. 7. Пресс-фильтры, марки: COMEX (Китай), МАТЕС (Италия), 2 единицы. 8. Технологические трубопроводы и отводы участков ОФ (резинотканевые, металлические, кислотные) - замена при необходимости. 9. Насосное оборудование (шламовые, водяные, мембранные), - 36 единиц. 10. Керамические дисковые фильтры, марка: НТG60/5, НТG120/6 - 10 единиц. 11. Конвейерный транспорт ОФ - 40 единиц, замена транспортной ленты и основных узлов (шир. ленты: 650мм,800мм, 1000мм), и др. оборудование ОФ. 12. Выполнение отдельных ремонтных работ на оборудовании, не указанных в вышеуказанном перечне по согласованию с Исполнителем.
5	Требования к выполнению работ	- Наличие электроинструментов для выполнения демонтажных/монтажных работ. - Наличие квалифицированных специалистов (с сертификатами, удостоверениями) как ИТР, так и рабочих.
6	Основные требования к Исполнителю	- мобилизация и демобилизация работников - строгое соблюдение правил ТБ при выполнении работ - сдача выполненных работ по акту приема-передачи - выполнить работы качественно и в срок.
7	Особые условия	- работы будут производиться в производственных цехах ОФ - работы в замкнутом пространстве - обеспечение ГПМ входит в обязанности Заказчика.
8	Выбор исполнителя	Определяется тендером
9	Местоположение объекта	Кыргызская Республика, Джалалабадская область, Ала-Букинский р-н, ГОК «Бозымчак»-
10	Предоставляемая документация	- руководство по эксплуатации - чертежи оборудования

Директор ОФ «Бозымчак»

М.К. Садвакасов

Исполнил:
Главный механик ОФ
Курманбеков К.К.